

## **PRZEDMIAR**

---

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej - Dom Studenta  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jerzego Popiełuszki 1 62-510 Konin  
INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
ADRES INWESTORA : ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Dobrasiak  
DATA OPRACOWANIA : 2018-06-14

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2018-06-14

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>						
1		KNR 2-02 1017-01 analogia I piętro II piętro	Demontaż skrzydeł drzwiowych  0.80*2.05*15 0.80*2.05*18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24.600 29.520	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.120</b>
2		KNR 4-01 0354-09 I piętro II piętro	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2  15.00 18.00	szt.  szt. szt.	  15.000 18.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
3		KNR 4-01 0329-03 I p II p	Rozkucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych  0.10*2.10*0.25*6 0.10*2.10*0.47*9 0.10*2.10*0.25*18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.315 0.888 0.945	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.148</b>
4		KNR 4-01 0708-01 I p II p	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm  2.10*2*15 2.10*2*18	m  m m	  63.000 75.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>138.600</b>
5		KNR 4-01 0708-02 I p II p	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm  2.10*6 2.10*18	m  m m	  12.600 37.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
6		KNR 4-01 0708-03 I p	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  2.10*9	m  m	  18.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
7		KNNR 2 1104-02 I piętro II piętro	Montaż ościeżnic drewnianych  1.00*2.10*15 1.00*2.10*18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  31.500 37.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.300</b>
8		KNNR 2 1103-01 I piętro II piętro	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych  0.90*2.05*15 0.90*2.05*18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  27.675 33.210	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.885</b>
9		analiza indywidualna I piętro II piętro	Instalacja zamka na drzwiach istniejących z modyfikacją otworów pod zamki MIWA  16.00 18.00	szt.  szt. szt.	  16.000 18.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
10		analiza indywidualna I piętro II piętro	Instalacja czytnika DCU  16.00 18.00	szt.  szt. szt.	  16.000 18.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
11		analiza indywidualna	Ręczny koder kart / programator zamków  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12		analiza indywidualna	Karta sieciowa do kodera (możliwość połączenia max. 3 koderów) – do każdego wymagana osobna karta  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13		analiza indywidualna	Drukarka do kodera - opcja  1.00	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14		analiza indywidualna	Uruchomienie systemu, Szkolenie Personelu  1.00	szt.  szt.	  1.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15		KNR 4-01 0106-04	Usunięcie budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		Ip	0.10*2.10*0.25*6	m <sup>3</sup>	0.315	
			0.10*2.10*0.47*9	m <sup>3</sup>	0.888	
		II p	0.10*2.10*0.25*18	m <sup>3</sup>	0.945	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.148</b>
16		KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8.00 km	m <sup>3</sup>		
		Ip	0.10*2.10*0.25*6	m <sup>3</sup>	0.315	
			0.10*2.10*0.47*9	m <sup>3</sup>	0.888	
		II p	0.10*2.10*0.25*18	m <sup>3</sup>	0.945	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.148</b>
17		wycena indywidualna	Oплата za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		Ip	0.10*2.10*0.25*6	m <sup>3</sup>	0.315	
			0.10*2.10*0.47*9	m <sup>3</sup>	0.888	
		II p	0.10*2.10*0.25*18	m <sup>3</sup>	0.945	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.148</b>