

STRONA TYTUŁOWA KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Obiekt: Siłownia w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: 62-510 Konin ul. Przyjaźni 1

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Obiekt: Siłownia w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w KoninieRodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: 62-510 Konin ul. Przyjaźni 1

Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

01-04-2020

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 45311000-0: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- rozdzielnie rozbudowa		
1	10	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt	4,00
1	20	KNNR N005-04-07-04-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy	szt	1,00
1	30	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-20A	szt	4,00
1	40	KNNR N005-04-07-02-00	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S193 B10-20A	szt	1,00
2			CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych		
2	50	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	168,00
2	60	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	9,00
2	70	KNNR N005-03-02-04-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 2-ma wylotami	szt	12,00
2	80	KNNR N005-03-06-02-02	Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1FS w puszcze instalacyjnej	szt	2,00
2	90	KNNR N005-03-06-03-01	Łącznik świecznikowy p.t. WPt-2B w puszcze instalacyjnej	szt	5,00
2	100	KNNR N005-03-06-04-02	Łącznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszcze instalacyjnej	szt	2,00
2	110	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż oprawy LED B	kmpl	6,00
2	120	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż oprawy LED J	kmpl	18,00
2	130	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż oprawy LED L AW	kmpl	4,00
2	140	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna 60 W przykręcana	kmpl	5,00
2	150	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie brzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	120,00
2	160	KNNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	120,00
3			CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda		
3	170	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	117,00
3	180	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	2,00
3	190	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne	szt	13,00
3	200	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	2,00
3	210	KNNR N005-03-04-01-00	Odgalęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezrutowo	szt	3,00
3	220	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie brzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	90,00
3	230	KNNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	90,00